

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY REMONTOWE DASZKÓW ZEWNĘTRZNYCH				
1.1		ROBOTY REMONTOWE DASZKU Z GONTU				
1	1 KNR 4-01 d.1. 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.42		
1	1					
2	2 KNR 4-01 d.1. 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	14.66		
1	1					
3	3 KNR 4-01 d.1. 0521-04	Rozebranie pokrycia daszku gontów przy kryciu podwójnym	m ²	35.00		
1	1					
4	4 KNR 4-01 d.1. 0414-04	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm w odstępach	m ²	35.00		
1	1					
5	5 KNR 4-01 d.1. 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m	30.00		
1	1					
6	6 KNR 4-01 d.1. 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	14.42		
1	1					
7	7 KNR 4-01 d.1. 0414-11	Wymiana desek czołowych - pod obróbkę blacharską	m	14.42		
1	1					
8	8 KNR 4-01 d.1. 0521-02 z.sz. 1 2.3. 9909-03	Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu podwójnym - powierzchnia do 50 m ²	m ²	35.00		
1	1					
9	9 KNR 4-01 d.1. 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - pasy nad-i pod-rynnne, obróbki zewnętrzne	m ²	14.66		
1	1					
10	10 KNR 4-01 d.1. 0528-04 z.sz. 1 2.5.	Uzupełnienia o długości do 1 m rur spustowych kwadratowych z blachy ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wykonanie z drabin przestawnych	m	14.42		
1	1					
11	11 KNR 4-01 d.1. 0528-06 z.sz. 1 2.5.	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych	szt.	4.00		
1	1					
1.2		ROBOTY REMONTOWE DASZKU BOCZNEGO				
12	12 KNR 4-01 d.1. 0522-05 z.sz. 2 2.3. 9909-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - powierzchnia do 10 m ²	m ²	5.45		
1	1					
13	13 KNR 4-01 d.1. 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.33		
2	2					
14	14 KNR 4-01 d.1. 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.36		
2	2					
15	15 KNR 4-01 d.1. 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - pasy nad-i pod-rynnne, obróbki zewnętrzne	m ²	3.36		
2	2					
16	16 KNR 4-01 d.1. 0528-04 z.sz. 2 2.5.	Uzupełnienia o długości do 1 m rur spustowych kwadratowych z blachy ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wykonanie z drabin przestawnych	m	4.33		
2	2					
1.3		ROBOTY REMONTOWE RÓŻNE NA DACHU				
17	17 KNR 4-01 d.1. 0522-05 z.sz. 3 2.3. 9909-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - powierzchnia do 10 m ² - wymiana części pokrycia z blachy	m ²	45.22		
1	1					
18	18 KNR 4-01 d.1. 0533-02 z.sz. 3 2.5.	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nad-rynnnych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych - czapka do wymiany	m ²	4.05		
1	1					
19	19 KNR 4-01 d.1. 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - koryto dl. 6 m	m	6.00		
3	3					
20	20 KNR 4-01 d.1. 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nad korytem	m ²	3.60		
3	3					
21	21 KNR 4-01 d.1. 0530-02 z.sz. 3 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych	m ²	3.60		
3	3					
22	22 KNR 4-01 d.1. 0528-04 z.sz. 3 2.5.	Uzupełnienia o długości do 1 m rur spustowych kwadratowych z blachy ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wykonanie z drabin przestawnych	m	6.00		
3	3					
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE DASZKÓW ZEWNĘTRZNYCH						
2		ROBOTY REMONTOWE SCHODÓW WG PODROZDZIAŁÓW				
2.1		SCHODY NR 1				
23	23 KNR 4-01 d.2. 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²	10.84		
1	1					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24	ZKNR C-2 d.2. 0502-01 1	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,	m ²	10.84		
25	ZKNR C-2 d.2. 0501-05 1	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m ²	10.84		
26	ZKNR C-2 d.2. 0603-01 1	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	10.84		
27	ZKNR C-2 d.2. 0303-04 1	Wykonanie izolacji przy użyciu np. elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wodzie bez ciśnienia	m ²	10.84		
28	ZKNR C-2 d.2. 0505-01 1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ²	m ²	2.19		
29	ZKNR C-2 d.2. 0511-01 1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach i cokołach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m ²	m ²	8.65		
30	KNR 7-12 d.2. 0101-03 1	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie balustrady istniejącej o wys. 0,66 m i dł. 3,80 m	m ²	1.25		
31	KNR 7-12 d.2. 0201-03 1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - balustrada j.w. - pierwsza warstwa	m ²	1.25		
32	KNR 7-12 d.2. 0201-03 1 z.sz.1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - następna warstwa	m ²	1.25		
33	KNR 7-12 d.2. 0210-03 1	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - balustrada j.w.	m ²	1.25		
2.2 SCHODY NR 2 z podjazdem dla niepełnosprawnych						
34	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²	28.00		
35	ZKNR C-2 d.2. 0502-01 2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,	m ²	28.00		
36	ZKNR C-2 d.2. 0501-05 2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m ²	28.00		
37	ZKNR C-2 d.2. 0603-01 2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	28.00		
38	ZKNR C-2 d.2. 0303-04 2	Wykonanie izolacji przy użyciu np. elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wodzie bez ciśnienia	m ²	28.00		
39	ZKNR C-2 d.2. 0505-01 2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ²	m ²	28.00		
40	KNR 7-12 d.2. 0101-03 2	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie balustrady istniejącej o wys. 1,18 m i dł. 33,0 m oraz h=0,84 m i dł. 24 m	m ²	27.48		
41	KNR 7-12 d.2. 0201-03 2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - balustrada j.w. - pierwsza warstwa	m ²	27.48		
42	KNR 7-12 d.2. 0210-03 2	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - balustrada j.w.	m ²	27.48		
43	KNR 7-12 d.2. 0201-03 2 z.sz.1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - następna warstwa	m ²	27.48		
2.3 SCHODY GŁÓWNE+ PODEST						
44	KNR 4-01 d.2. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²	42.26		
45	ZKNR C-2 d.2. 0502-01 3	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,	m ²	42.26		
46	ZKNR C-2 d.2. 0501-05 3	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m ²	42.26		
47	ZKNR C-2 d.2. 0603-01 3	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	42.26		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48	ZKNR C-2 d.2. 0303-04 3	Wykonanie izolacji przy użyciu np. elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wodzie bez ciśnienia	m ²	42.26		
49	ZKNR C-2 d.2. 0505-01 3	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ²	m ²	23.30		
50	ZKNR C-2 d.2. 0511-01 3	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach i cokołach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m ²	m ²	18.96		
2.4		MURKI OPOROWE				
51	KNR 4-01 d.2. 0811-07/analogia 4	Rozebranie nawierzchni murków oporowych z płytek na zaprawie klejowej Rx1,4	m ²	2.10		
52	ZKNR C-2 d.2. 0502-01 4	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,	m ²	2.10		
53	ZKNR C-2 d.2. 0501-05 4	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m ²	2.10		
54	ZKNR C-2 d.2. 0603-01 4	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	2.10		
55	ZKNR C-2 d.2. 0303-04 4	Wykonanie izolacji przy użyciu np. elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wodzie bez ciśnienia	m ²	2.10		
56	ZKNR C-2 d.2. 0511-01 4	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na murkach oporowych metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m ²	m ²	2.10		
57	NNRNKB 202 d.2. 0842-01/analogia 4	(z.VII) Osadzenie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej szer. do 15 cm - na murku oporowym i na podjazdach	m	67.00		
2.5		WYKOŃCZENIE BOKÓW SCHODÓW				
58	ZKNR C-2 d.2. 0401-05 5	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m ²	m ²	21.00		
59	ZKNR C-2 d.2. 0402-03 5	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5.0 m ²	m ²	21.00		
60	ZKNR C-2 d.2. 0404-05 5	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5.0 m ² metodą smarowania - jednokrotne	m ²	21.00		
61	ZKNR C-2 d.2. 0406-03/analogia 5	Wykonanie napraw ubytków	m ²	21.00		
62	KNR 0-33 d.2. 0124-01 5	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - zagruntowanie powierzchni	m ²	21.00		
63	KNR 0-33 d.2. 0124-05 5	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²	21.00		
2.6		SCHODY NR 3 + konstr. stalowe - do malowania				
64	KNR 7-12 d.2. 0101-03 6	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	25.52		
65	KNR 7-12 d.2. 0201-03 6	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - konstrukcje j.w. - pierwsza warstwa	m ²	25.52		
66	KNR 7-12 d.2. 0201-03 6 z.sz.1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - następna warstwa	m ²	25.52		
67	KNR 7-12 d.2. 0210-03 6	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - konstrukcje j.w.	m ²	25.52		
68	NNRNKB 202 d.2. 0842-01/analogia 6	(z.VII) Osadzenie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej szer. do 30 cm - na ścianie jako odprowadzenie wody - 2 szt. dł. po 5 m każda	m	10.00		
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE SCHODÓW WG PODROZDZIAŁÓW						
3		ŁĄCZNIK I KORYTARZ BOCZNY-NAPRAWA ŚCIAN				
3.1		WYKONANIE DYLATAcji				
69	KNR 4-01 d.3. 0342-01/analogia 1	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	18.00		
70	KNR 0-23 d.3. 2613-02/analogia 1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m	18.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
71	KNR 0-23 d.3. 2613-08/analogia	Osadzenie profili dylatacyjnych	m	18.00		
3.2		DYLATAcja TERMICZNA				
72	KNR 4-04 d.3. 0506-01/analogia	Demontaż blach	m ²	103.94		
73	KNR 4-04 d.3. 0805-02/analogia	Przecinanie poprzeczne pilką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 100 mm	szt.	16.00		
74	KNR 4-06 d.3. 0309-03	Wykonanie pojedynczych słupków	t	0.17		
75	KNR 4-06 d.3. 0213-03/analogia	Spawanie łukowe doczołowe kątowników równoramiennych	spoin	17.00		
76	KNR 4-03 d.3. 1016-08	Osadzanie kółek metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w ścianie	szt.	68.00		
77	KNR 4-01 d.3. 0609-03/analogia	Rozebranie izolacji	m ²	4.50		
78	KNR-W 2-02 d.3. 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	4.50		
79	NNRNKB 202 d.3. 0537-04	Montaż blachy trapezowej	m ²	103.94		
3.3		OTWORY WENTYLACYJNE				
80	KNR-W 4-01 d.3. 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4.00		
81	KNR-W 4-01 d.3. 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4.00		
3.4		NAPRAWA ŚCIAN - STRONA WEWNĘTRZNA				
82	KNR-W 4-01 d.3. 0307-03/analogia	Uzupełnienie zaprawą pęczniącą pęknięć grubości 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	13.00		
83	KNR-W 4-01 d.3. 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	6.50		
84	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	167.80		
85	NNRNKB 202 d.3. 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - montaż i demontaż	m ²	10.00		
86	KNR 4-01 d.3. 1216-01/analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	80.60		
3.5		NAPRAWA ŚCIAN - STRONA ZEWNĘTRZNA				
87	KNR-W 4-01 d.3. 0307-03/analogia	Uzupełnienie zaprawą pęczniącą pęknięć grubości 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	13.00		
88	KNR-W 4-01 d.3. 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	6.50		
89	KNR-W 4-01 d.3. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	167.04		
90	KNR-W 4-01 d.3. 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²	167.04		
91	KNR-W 4-01 d.3. 0711-10	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	3.00		
92	KNR 2-02 d.3. 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	166.69		
3.6		WODY OPADOWE				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
93	KNR 4-02 d.3. 0236-02/analo- 6 gia	Przeczyszczenie rur spustowych	msc.	3.00		
94	KNR 2-02 d.3. 0925-01 6	Ostony okien folią polietylenową	m ²	20.85		
95	KNR 4-02 d.3. 0237-01/analo- 6 gia	Przeczyszczenie przykanalika	m	25.00		
96	kalk. własna d.3. 6	Wykonanie siatek zabezpieczających rynny	szt.	4.00		
97	KNR 4-01 d.3. 0213-01 6	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	16.50		
Razem dział: ŁĄCZNIK I KORYTARZ BOCZNY-NAPRAWA ŚCIAN						
4	ROBOTY DODATKOWE - NA ŁĄCZNIKU, NA ELEWACJI FRONOWEJ, NA ELEWACJI BOCZNEJ					
98	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	77.16		
99	KNR-W 4-01 d.4 0531-03	Demontaż 3 odc. rur spustowych o fi 15 cm i montaż nowych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o średnicy 15 cm	m	3.30		
100	KNNR 2 0506- d.4 03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m	75.20		
Razem dział: ROBOTY DODATKOWE - NA ŁĄCZNIKU, NA ELEWACJI FRONOWEJ, NA ELEWACJI BOCZNEJ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: